

PROJEKTO PAVADINIMAS	MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (VISUOMENINIŲ PASTATŲ PASKIRTIES GRUPĖ), S. DAUKANTO G. 9, JURBARKE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
-----------------------------	---



STATINIO PASKIRTIS/ PASKIRTIES GRUPĖ	Mokslo (8.2)/ visuomeninių pastatų paskirties grupė (8.)
STATYBOS VIETA	S. Daukanto g. 9, Jurbarkas, žemės skl. kad. Nr. 9420/0005:6
STATYBOS RŪŠIS	Statinio rekonstravimas
STATINIO KATEGORIJA	Ypatingasis statinys
PROJEKTO ETAPAS	Projektiniai pasiūlymai
PROJEKTO NUMERIS	2529
PROJEKTO DALIS	Bendroji, sklypo plano, architektūrinė
BYLOS ŽYMUO	PP
LAIDA	0

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)	JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas
-----------------------------------	--

	UAB PROJEKTŲ RENGIMO CENTRAS Įmonės kodas 3006 12420 Žemaitės g. 21, LT-03118 Vilnius Tel. Nr. (8 5) 231 4672 el. pašto adresas: info@prc.lt		
	Direktorius	Mindaugas Čepulis	
	Atestato Nr. A 1285	Projekto vadovė	Lina Šliogerytė
	Atestato Nr. A 1285	Projekto dalies vadovė	Lina Šliogerytė
		Architektė	Dovilė Gavėnė

VILNIUS, 2026

PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

BENDROSIOS DALIES SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Žymuo	Pavadinimas	Pusl. sk.
1	2	3	4
		Tekstinė dalis	
1.	BD_DŽ	Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis	2
2.	BD_BSR	Bendrieji statinių rodikliai	3
3.	BD_BAR	Bendrasis aiškinamasis raštas	17
		Priedai	
4.		<i>Prisijungimo sąlygos ir specialieji reikalavimai [5.1] (projekto vadovo parašu patvirtintos dokumento nuorašas be asmens duomenų) ar registracijos IS „Infostatyba“ numeris ir data arba nuoroda į prisijungimo sąlygas ir specialiuosius reikalavimus, paskelbtus IS „Infostatyba“</i>	
4.1.		SPECIALIEJI REIKALAVIMAI, 2026-03-31 Nr. SRD-71-260331-00011	1
4.2.		SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI, SARD-71-260331-00012, 2026-03-31	3

SKLYPO PLANO DALIES SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Žymuo	Laida	Pavadinimas	Lapų sk.
			Brėžiniai	
1.	SP_B-01	0	Situacijos planas	1
2.	SP_B-02	0	Sklypo planas M 1:200	1
3.	SP_B-03	0	Sklypo vertikalus planas M 1:200	1
4.	SP_B-04	0	Sklypo sutvarkymo planas M 1:200	1
5.	LVN_B-01	0	Sklypo planas su nuotekų šalinimo tinklais M 1:500 (Sklypo inžinerinių tinklų planas M 1:500)	1

0	2026	Statybos leidimui, konkursui		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB „Projektų rengimo centras“ Žemaitės g. 21, Vilnius Tel. (8 5) 231 4672		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (VISUOMENINIŲ PASTATŲ PASKIRTIES GRUPĖ), S. DAUKANTO G. 9, JURBARKE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS	
A 1285	PV, PDV	Lina Šliogerytė	DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
			PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS	0
KALBOS TRUMP.	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):		DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS
LT	JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		2529-XX-PP-BD_DŽ	LAPŲ
				1
				2

ARCHITEKTŪRINĖS DALIES SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Žymuo	Laida	Pavadinimas	Lapų sk.
			Brėžiniai	
6.	SA_B-01	0	Pirmo aukšto planas M 1:100	1
7.	SA_B-02	0	Antro aukšto planas M 1:100	1
8.	SA_B-03	0	Pastogės planas M 1:100	1
9.	SA_B-04	0	Rūsio planas ir pjūvis M 1:100	1
10.	SA_B-05	0	Stogo planas M 1:100	1
11.	SA_B-06	0	Fasadai M 1:100	1
12.	SA_B-07	0	Fasadai M 1:100	1
13.	SA_B-08	0	Lauko pandusų detalizacija	1
			Vaizdinė informacija	
14.	SA_VIZ	0	Vizualizacijos	6

2529-XX-PP-BD_DŽ	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	2	2	0

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas,
projekto ekspertizė“
5 priedas

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis prieš rekonstravimą	Kiekis po rekonstravimo	Pastabos
I SKYRIUS SKLYPAS				
1. sklypo plotas	m ²	6 270	6 270	
2. sklypo užstatymo plotas	m ²	1 250	1 418	
3. sklypo užstatymo intensyvumas	%	32	32	Pagal BP U _{lmax} ≤ 0,6
4. sklypo užstatymo tankis	%	20	23	
5. apželdintas sklypo plotas	%	70	60	
II SKYRIUS PASTATAI				
Rekonstruojamas MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS (unik. Nr. 9498-1000-2014), visuomeninių pastatų paskirties grupė, pažymėjimas kad. plane 1C2b		200 vaikų, 60 darbuotojų	200 vaikų, 60 darbuotojų	Ypatingasis
1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai) pastato paskirties grupė. 2. Pastato, kaip civilinių teisių objektų, rūšis: 2.1. pagrindinis daiktas 2.2. priklausinys	vnt. vnt.	1 -	1 -	
3. Pastato bendrasis plotas.*	m ²	2 004,79	2 004,79	
4. Pastato naudingasis plotas. *	m ²	1 172,92	1 172,92	Pagrindinis

0	2026	Statybos leidimui, konkursui		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB „Projektų rengimo centras“ Žemaitės g. 21, Vilnius Tel. (8 5) 231 4672		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (VISUOMENINIŲ PASTATŲ PASKIRTIES GRUPĖ), S. DAUKANTO G. 9, JURBARKE, REKONSTRavimo PROJEKTAS	
A 1285	PV, PDV	Lina Šliogerytė	DOKUMENTO PAVADINIMAS	
			LAIDA	
			BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI	
			0	
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):		DOKUMENTO ŽYMUO	
	JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		2529-XX-PP-BD_BSR	
			LAPAS	LAPŲ
			1	3

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis prieš rekonstravimą	Kiekis po rekonstravimo	Pastabos
5. Pastato tūris.*	m ³	7 847	11 600	
6. Aukštų skaičius.*	vnt.	2	2	
7. Pastato aukštis.*	m	8,40	11,90	
8. Formuojamų atskirų kadastro objektų kiekis (pastatų ir patalpų)	vnt.	1	1	
9. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų:	vnt.	-	-	
9.1. 1 kambario	vnt.	-	-	
9.2. 2 ir daugiau kambarių	vnt.	-	-	
9.3 butai, kuriuose insoliacijos laikas trumpesnis už minimalų reglamentuotą	vnt. ir buto Nr.	- -	- -	
10. Energinio naudingumo klasė		F	B	
11. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė		-	E	Ne žemesnė kaip E
12. Statinio atsparumo ugniai laipsnis		I	I	3 kategorija
13. Kiti papildomi pastato rodikliai				
III SKYRIUS ATSKIRAIŠ NEKILNOJAMO KADASTRO OBJEKTAIS FORMUOJAMOS PATALPOS				
1. Patalpos: 1.1. patalpos pavadinimas 1.2. patalpos paskirties grupė, paskirtis 1.3. patalpos bendras plotas	m ²	-	-	
IV SKYRIUS SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS				
1. Keliai (valstybinės ir vietinės reikšmės):				
1.1. kelio kategorija		-	-	
1.2. kelio ilgis*	km	-	-	
1.3. kelio juostos plotis	m	-	-	
1.4. eismo juostų skaičius	vnt.	-	-	
1.5. eismo juostos plotis	m	-	-	
1.7. tilto, viaduko ar estakados ilgis	m	-	-	
2. Geležinkeliai:				
2.1. kategorija		-	-	
2.2. ilgis*	km	-	-	
2.3. apsaugos zonos plotis	m	-	-	
3. Gatvės:				

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis prieš rekonstravimą	Kiekis po rekonstravimo	Pastabos
3.1. kategorija		-	-	
3.2. ilgis*	km	-	-	
3.3. važiuojamosios dalies plotis	m	-	-	
3.4. eismo juostų skaičius	m	-	-	
3.5. eismo juostos plotis	m	-	-	
V SKYRIUS INŽINERINIAI TINKLAI (nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų pavadinimas ir rodikliai)				
4. inžinerinių tinklų ilgis*	m			
4.1. lietaus nuotekų tinklas Ø110	m	-	99,65	Nesudėtingas I gr.
4.2. lietaus nuotekų tinklas Ø160	m	-	135,85	Nesudėtingas I gr.
4.3. pastato drenažo tinklas Ø145/160	m	-	148,75	Nesudėtingas I gr.
4.4. pastato drenažo tinklas Ø160	m	-	10,40	Nesudėtingas I gr.
5. vamzdžio skersmuo (tik vamzdinams)	mm			
5.2 lietaus nuotekų tinklas	mm	-	Ø110, Ø160	
5.2 pastato drenažo tinklas	mm	-	Ø145/160, Ø160	
6. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis	vnt.; mm ²	-	-	
7. elektroninio ryšio laidininkų porų skaičius ir skerspjūvis	vnt.; mm ²	-	-	
VI SKYRIUS KITI STATINIAI				
8. Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai, unikalus Nr. 9498-1000-2070; kitų inžinerinių statinių grupės kitos paskirties. Pažymėjimas plane (tvoros -t, kiemo aikštelė -b): rekonstruojama kiemo aikštelė (b2)	m ²	749	750	Nesudėtingas II gr.

8. Šiame priede žvaigždute (*) pažymėti rodikliai apskaičiuojami pagal Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo taisykles, kurias tvirtina aplinkos ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus, šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39].

Statinio projekto vadovė _____ Lina Šliogerytė, A 1285, _____ 2026-05-29
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

2529-XX-PP-BD_BSR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	3	3	0

BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

UAB „Projektų rengimo centras“ parengė **Mokslo paskirties pastato (visuomeninių pastatų paskirties grupė), S. Daukanto g. 9, Jurbarko, rekonstravimo projektą**. Projektavimo darbų rangos sutartis sudaryta su Jurbarko rajono savivaldybės administracija.

Projekto tikslas – Jurbarko „Ažuoliuko“ mokyklos pastato apšiltinimo techninio darbo projekto parengimas. Pastato sienų, pamatų ir stogo apšiltinimas.

1. BENDRIEJI DUOMENYS

Projektuojamas objektas – Mokslo paskirties pastato (visuomeninių pastatų paskirties grupė), rekonstravimas.

Adresas (statybos vieta) – S. Daukanto g. 9, Jurbarkas;

Statytojas (užsakovas) – Jurbarko rajono savivaldybės administracija;

Projekto etapas – projektiniai pasiūlymai (toliau - projektas);

Projektuotojas – UAB „Projektų rengimo centras“, Žemaitės g. 21, Vilnius.

Projekto rengimo pagrindas – projektas parengtas remiantis:

- JURBARKO „AŽUOLIUKO“ MOKYKLOS PASTATO APŠILTINIMO PROJEKTO PARENGIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS;
- Specialieji reikalavimai, 2026-03-31 Nr. SRD-71-260331-00011;
- Specialieji architektūros reikalavimai SARD-71-260331-00012, 2026-03-31;
- kitais Privalomaisiais projekto rengimo ir normatyviniais dokumentais.

Kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta projektinių pasiūlymų byla
Autodesk Building Design Suite Premium 2016,
Microsoft Office.

1.1. Projektuojamo statinio (statinių) statybos vieta, statybos rūšis [5.25], statinio paskirtis [5.23], statinio kategorija (ypatingasis, neypatingasis, nesudėtingasis), duomenys pagrindžiantys statinio kategorijos ir statybos rūšies pasirinkimą;

Adresas (statybos vieta) – S. Daukanto g. 9, Jurbarkas; žemės sklypo unikalus Nr. 9420-0005-0006; kadastro Nr.: 9420/0005:6 Jurbarko m. k.v.; plotas: 0.6270 ha; paskirtis- Kita; naudojimo būdas: Visuomeninės paskirties teritorijos; nuosavybės teisė: savininkas- Lietuvos Respublika; valstybinės žemės patikėjimo teisė: patikėtinis - Jurbarko rajono savivaldybė.

0	2026	Statybos leidimui, konkursui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	PRC PROJEKTŲ RENGIMO CENTRAS UAB „Projektų rengimo centras“ Žemaitės g. 21, Vilnius Tel. (8 5) 231 4672		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (VISUOMENINIŲ PASTATŲ PASKIRTIES GRUPĖ), S. DAUKANTO G. 9, JURBARKE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS		
A 1285	PV, PDV	Lina Šliogerytė	DOKUMENTO PAVADINIMAS BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS	LAIDA	
	Arch.	Dovilė Gavėnė		0	
KALBOS TRUMP.	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS): JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		DOKUMENTO ŽYMUO 2529-XX-PP-BD_BAR	LAPAS 1	LAPŲ 17

Rekonstruojami statiniai – esamas pastatas **Mokykla – darželis** (1C2b), unikalus Nr. 9498-1000-2014.

Kiemo statinio dalis- **kiemo aikštelės** (b); unikalus Nr. 9498-1000-2070; esama aikštelė (b2), o tvora (t) lieka esma.

Statinių paskirtis – rekonstruojamo mokyklos-darželio paskirtis ir paskirties grupė **nekeičiama**, lieka esama. Pagal nekilnojamojo turto registro centro išrašo duomenis pastatas yra **visuomeninių** paskirties grupės **mokslo** paskirties. Pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių ir patalpų klasifikavimas“ 1 priedo lentelę „PASTATŲ KLASIFIKAVIMAS PAGAL NAUDOJIMO PASKIRTĮ“

8.	Visuomeninių	8.2. Mokslo	Mokslo įstaigos institutas, mokslinio tyrimo įstaiga, observatorija, meteorologijos stotis, laboratorija (išskyrus gamybines laboratorijas), bendrojo lavinimo, neformaliojo ugdymo, profesinė ir aukštoji mokykla, vaikų darželis, lopšelis ir kiti pastatai, atitinkantys paskirties aprašymą (pastatas skirtas švietimo ir mokslo, ugdymo reikmėms).
----	--------------	----------------	---

Kiti esami pagalbinio ūkio paskirties pastatai lieka esami, nekeičiami. Kiemo statiniai yra **Kitų inžinerinių statinių** grupės **kitos paskirties**. Iš jų aikštelė (b2) atskirose vietose, prie pandusų ir po stogeliu, praplečiama.

Statybos rūšis –statinio rekonstravimas. Ant esamo mokyklos-darželio pastato korpuso su plokščiuoju stogu projektuojamas naujas šlaitinis stogas. Šie darbai pagal STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos rūšys" atitinka p. 9.6., kuriame nurodytas naujų laikančiųjų konstrukcijų įrengimas: „**pakeičiamos bet kurios laikančiosios konstrukcijos kitomis laikančiosiomis konstrukcijomis, įrengiamos naujos laikančiosios konstrukcijos, pašalinama dalis esančių laikančiųjų konstrukcijų.**“

Kiemo statinio dalis- kiemo aikštelės (b); unikalus Nr. 9498-1000-2070; esama aikštelė (b2) atskirose vietose, prie pandusų ir po stogeliu, praplečiama (rekonstruojama).

Statinių kategorija. Rekonstruojamas pastatas **Mokykla – darželis- ypatingasis**. Pastate vienu metu esančių žmonių skaičius yra 260, o bendrasis plotas yra 2004.79 kv.m. Šie parametrai atitinka LR Statybos įstatymo 2 straipsnio 20 dalyje ypatingo statinio apibrėžime nurodytą: „**visuomenės poreikiams naudojamas pastatas, kuriame vienu metu būna daugiau kaip 100 žmonių**“. Pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 4 priedo „POŽYMIŲ IR TECHINIŲ PARAMETRŲ, PAGAL KURIUOS STATINIAI PRISKIRIAMI YPATINGŲJŲ STATINIŲ KATEGORIJAI, SĄRAŠĄ“ atitinka p. 3.1. nurodytą: „**pastato bendras plotas didesnis kaip 2000 m²**“.

Kiemo aikštelė (b2)- **nesudėtingasis II gr.** statinys. Aikštelės plotas 750 m², t.y. pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 5 priedo 2 lentelę, p. 4.1. plokšti horizontalūs inžineriniai statiniai (terasos, aikštelės ir pan.) priskiriami II gr. nesudėtingiesiems, **kai plotas > 100 m², ≤ 10 000 m²**.

Atlikti statybiniai tyrinėjimai–

topografinis planas – J. K. I J (Kv. paž. Nr. 1GKV-238) atliktas topografinis planas, Nr. TIIIS1-20251112-077748, data 2025-11.

konstrukcijų būklės vertinimas- STATINIO KONSTRUKCIJŲ TECHNINĖS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS Nr. STBJA-260407-MR/JV/TZ/DD-SK1, 2026-04-07.

inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita – duomenys iš Lietuvos geologijos tarnybos registro ataskaitos „Jurbarko „Ažuoliuko“ mokyklos pastatas, S. Daukanto g. 9, Jurbarko m. II geotechninės kategorijos, projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaita“. Tyrimų indentifikavimo numeris Žemės gelmių registre **17747-2020**.

	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
2529-XX-PP-BD_BAR	2	17	0

2. ESAMA PADĖTIS

2.1. Trumpas statybos sklypo aprašymas (sklype esantys statiniai, inžineriniai tinklai ir įrenginiai).

Statybos sklypas yra adresu, S. Daukanto g. 9, Jurbarko miesto centrinėje dalyje, urbanizuotoje visuomeninės paskirties teritorijoje. Sklypas yra šalia S. Daukanto ir Vasario 16-osios gatvių sankirtos. Sklypas yra pilnai urbanizuotoje miesto teritorijoje, prie esamų inžinerinių komunikacijų. Pietinėje pusėje ribojasi su S. Daukanto gatve, o rytinėje pusėje su Vasario 16-osios gatve. Vakarinėje ir šiaurinėje pusėse sklypas ribojasi su gyvenamosiomis teritorijomis, kurių naudojimo pobūdis - mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos. Šiaurinėje pusėje šalia sklypo ribos yra ESO transformatorinė (Vasario 16-osios g. 15) ir sklypas (un.Nr. 4400-6604-2540, kad.Nr. 9420/0005:310), kuriame yra įvažiavimas į S. Daukanto g. 9, sklypą ir privažiuojama prie transformatorinės. Žiūrėti situacijos schemą Nr.1.


Sklypu, S. Daukanto g. 9, disponuoja Jurbarko rajono savivaldybė, jame veikia Jurbarko „Ažuoliuko“ mokykla – ikimokyklinio ir pradinio ugdymo įstaiga. Gretimo sklypo, kuriame yra įvažiavimas, valstybinės žemės patikėjimo teisė taip pat priklauso Jurbarko rajono savivaldybei.

Statybos vieta. Sklype esantys statiniai, inžineriniai tinklai ir įrenginiai

Rekonstruojamas pastatas yra centrinėje sklypo dalyje statybos darbų zonoje. Pastatą sudaro 2 pagrindinės dalys ir jungiamoji dalis. Korpusas (pietinis) su esamu šlaitiniu stogu yra arčiau S. Daukanto gatvės, o kitas, ant kurio projektuojamas naujas šlaitinis stogas, šiaurinėje sklypo pusėje. Abu korpusai sujungti vieno aukšto jungiamąja dalimi.

Aplink pastatą visoje sklypo teritorijoje išsidėsčiusios pavėsinės, vaikų žaidimo įrenginiai. Suformuoti pėsčiųjų takai iki kiekvieno įėjimo į pastatą. Už Š sklypo dalies yra automobilių stovėjimo/išlaipinimo aikštelė. Visoje sklypo teritorijoje auga pavieniai medžiai ir nedidelės medžių grupės. Į vakarus nuo pastato sklypą kerta požeminiai elektros tinklai. PR sklypo dalyje esami šilumos tinklai. Vandentiekio įvadas į pastatą ŠR pusėje. Nuotekos surenkamos iš pagrindinių pastato dalių Š pusėje, sklype prie pastato nuvedamos į V ir P pusėje kerta sklypo ribą. Surinktos lietaus nuotekos nuvedamos už sklypo ribos R sklypo dalyje. Sklypą juosia segmentinė metalinė tvora, kuri apima ir Š pusėje šalia esančius sklypus su aikšte.

Situacijos schema Nr.1



Rekonstruojamo statinio vieta,
S. Daukanto g. 9. (regia.lt)

2529-XX-PP-BD_BAR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	3	17	0

Situacijos schema Nr.2



Rekonstruojamas pastatas,
S. Daukanto g. 9. (regia.lt)

Esami statiniai sklype–

Pastatas - Mokykla - darželis, unikalus Nr. 9498-1000-2014; paskirties grupė: Visuomeninių; pagrindinė naudojimo paskirtis: Mokslo; žymėjimas plane 1C2b; statybos pabaigos metai 1981 m; bendras plotas 2004.79 kv.m.; nuosavybės teisė: savininkas- Jurbarko rajono savivaldybė; Patikėtinis: Jurbarko "Ažuoliuko" mokykla.

Pastatas - Pavėsinė, unikalus Nr. 9498-1000-2025; paskirties grupė: Pagalbinių; pagrindinė naudojimo paskirtis: Pagalbinio ūkio; žymėjimas plane 2P1p; statybos pabaigos metai 1982 m; tūris: 58 kub. m; užstatytas plotas 25.00 kv.m.; nuosavybės teisė: savininkas- Jurbarko rajono savivaldybė; Patikėtinis: Jurbarko "Ažuoliuko" mokykla.

Pastatas - Pavėsinė, unikalus Nr. 9498-1000-2036; paskirties grupė: Pagalbinių; pagrindinė naudojimo paskirtis: Pagalbinio ūkio; žymėjimas plane 3P1p; statybos pabaigos metai 1982 m; tūris: 110 kub.m; užstatytas plotas 48.00 kv.m.; nuosavybės teisė: savininkas- Jurbarko rajono savivaldybė; Patikėtinis: Jurbarko "Ažuoliuko" mokykla.

Pastatas - Pavėsinė, unikalus Nr. 9498-1000-2047; paskirties grupė: Pagalbinių; pagrindinė naudojimo paskirtis: Pagalbinio ūkio; žymėjimas plane 4P1p; statybos pabaigos metai 1982 m; tūris: 110 kub.m; užstatytas plotas 48.00 kv.m.; nuosavybės teisė: savininkas- Jurbarko rajono savivaldybė; Patikėtinis: Jurbarko "Ažuoliuko" mokykla.

Pastatas - Pavėsinė, unikalus Nr. 9498-1000-2058; paskirties grupė: Pagalbinių; pagrindinė naudojimo paskirtis: Pagalbinio ūkio; žymėjimas plane 5P1p; statybos pabaigos metai 1982 m; tūris: 108 kub.m; užstatytas plotas 47.00 kv.m.; nuosavybės teisė: savininkas- Jurbarko rajono savivaldybė; Patikėtinis: Jurbarko "Ažuoliuko" mokykla.

Pastatas - Pavėsinė, unikalus Nr. 9498-1000-2069; paskirties grupė: Pagalbinių; pagrindinė naudojimo paskirtis: Pagalbinio ūkio; žymėjimas plane 6P1p; statybos pabaigos metai 1982 m; tūris: 115 kub.m; užstatytas plotas 50.00 kv.m.; nuosavybės teisė: savininkas- Jurbarko rajono savivaldybė; Patikėtinis: Jurbarko "Ažuoliuko" mokykla.

Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai, (tvoros -t, kiemo aikštelė -b); unikalus Nr. 9498-1000-2070; Inžinerinio statinio grupė: Kiti inžineriniai statiniai; Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Kitos paskirties; statybos pabaigos metai 1982 m; nuosavybės teisė: savininkas- Jurbarko rajono savivaldybė; Patikėtinis: Jurbarko "Ažuoliuko" mokykla.

Esami inžineriniai tinklai ir įrenginiai sklype-

Sklype yra lietaus nuotekų tinklai, buitinių nuotekų tinklai, vandentiekio, šilumos tinklai, elektros (ESO) tinklai, ryšių (telekomunikacijų) tinklai. Taip pat yra vaikų žaidimo aikštelės, žaidimų įrenginiai, supynės ir pavėsinės.

2529-XX-PP-BD_BAR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	4	17	0

Fotofiksacijos



Esamo pastato– mokyklos -darželio (pietinio korpuso) vaizdas, 1 pav.



Esamo pastato– mokyklos -darželio (šiaurinio korpuso) vaizdas, 2 pav.



Kiemo vaizdas iš šiaurinės pusės, 3 pav.

2529-XX-PP-BD_BAR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	5	17	0



Kiemo vaizdas iš vakarinės pusės, 4 pav.



Kiemo vaizdas iš rytinės pusės, 5 pav.

2.2. Esamų želdinių inventORIZACIJA (augančių teritorijoje ir už jos ribų, jei projektuojant statinius ir pastatus, planuojama kietoji danga priartėja mažesniu kaip 5 m atstumu iki želdinių)

Esami medžiai išsaugomi. Krūmai aplink pastatą, kur neįmanoma išsaugoti dėl rekonstravimo darbų,

naikinami. Vykdamas kasimo darbus, zonos aplink želdinius išskiriamos į tris dalis:

- Uždrausta zona (1 m nuo kamieno)
- Apsaugos zona (12xkamieno skersmens atstumas)
- Leidžiama zona (už apsaugos zonos).


Uždraustojoje zonoje kasimo darbai yra draudžiami. Jei kasimas šioje zonoje yra būtinas, turi būti pritaikytos šaknų apsaugos priemonės ir neleidžiamas mechanizuotasis kasimas. Visose zonose būtina taikyti šaknų apsaugos priemones. Be tranšėjos technologijos turi būti taikomos medžių šaknų zonoje. Jeigu be tranšėjų negalima apsieiti, jos turėtų būti neištisinės. Rekomenduojama naudoti oro kastuvus. Rengiant šaligatvio arba aikščių dangos pagrindą apie atkastas šaknis smėlis turi būti

2529-XX-PP-BD_BAR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	6	17	0



sutankinamas nepažeidžiant šaknų išorinės dalies. Šaknų lygyje turi būti išvedžioti drenažiniai vamzdžiai, Ø 10 cm, skirti šaknyno vėdinimui, kurie kartu su šaknimis turi būti apdėti labai stambia skalda, kad, tankinant sluoksnį ir dangos paviršių, išvengtų suspaudimo. Vamzdžių galai turi būti išvesti į paviršių ir užpildyti stambios frakcijos skalda arba uždengti dangteliais su ertmėmis.

Esant pakankamai aeracijai medžių šaknys neturėtų kilti į paviršių ir iškilti aikštelių ir šaligatvių dangos. Kasimo darbai ir šaknų nupjovimas turėtų būti vykdomi laikantis nurodytų atstumų ir principų.

Šaknų apsaugos principai ir apsaugos zonos įrengimas atkasus šaknis:



1) minimalus atstumas nuo medžio kamieno –penki kamieno skersmenys; 2) šaknų apsaugos zona (juosta); 3) darbinė erdvė (tranšėja); 4) statinys. Šaknys nupjaunamos ir aptvarstomos.



Trench Root Protection and Amelioration
 1) Stake 2) Metal Fence
 3) Trench 4) Improved Topsoil
 5) Subsoil

Wurzelschutz
 1) Holzbohle 2) Maschenblech
 3) Rulventsch 4) Verbessertes Oberboden 5) Füllboden

Šaknų zonos apsauga ir laisvė
 1) Medis 2) Stiprus sieta
 3) Masėnė 4) Būtinai sutvirtinti
 5) Gruntas

Šaknų apsaugos zonos įrengimas: 1) kuolas; 2) vielos tinklas; 3) maišinis audinys; 4) derlingas substratas; 5) gruntas.

Šaknų apsaugos zonos įrengimo principinė schema

2.3. Geologinės sąlygos.

Geomorfologiniu požiūriu aikštelė yra Eržvilko mologoje limnoglacialinėje lygumoje. Absoliutiniai reljefo aukščiai yra nuo ~33,5 iki ~34,5m.

Geologinė sandara. Rekonstruojamo pastato statybos aikštelės ištirtoje storymėje yra išskirtos dviejų tipų nuogulių grupės. **Holoceno nuogulos** -tai yra technogeniai dariniai (tIV) iš piltinio grunto slūgstančio iki 0,3-2,2 m gylio, sudarytos iš smėlio, smėlingo mologo dulkio, smėlingo dulkingo mologio, su juodžemio priemaiša. **Viršutinio pleistoceno, viršutinio Nemuno ledyno nuogulos** -tai yra glacialiniai (gIIIm3) dariniai slūgstantys po holocenu, kurie sudaryti iš moreninių -smėlingo dulkingo mologio ir dulkingo smėlio bei limnoglacialinės (lgIIIm3) nuogulos, slūgsančios po glacialinėmis nuogulomis, kurios sudarytos iš dulkingo smėlio ir mologo dulkio, jų padas, iki grėžiniais pasiekto 6,0 m gylio nepasiekta.

Hidrogeologinės sąlygos. Rekonstruojamo pastato statybos aikštelėje požeminis vanduo sutiktas gr.1,2, 2,2-2,4m gylyje nuo esamo žemės paviršiaus. Vanduo yra mologame dulkėje, pasižymintys tikotropinėmis savybėmis. Sniego tirpsmo metu ir po ilgalaikių liūčių piltiniame grunte, slūgsančiuose virš mologų gruntų, gali laikinai kauptis sezoninis paviršutinis vanduo.

Lauko tyrimų metu iš kiemo pusės greta rekonstruojamo pastato iškasti 3 kasiniai, pagal kuriuos buvo nustatyta kasinių vietoje esančio pamato įgilinimas ir konstrukcija. Ištyrus kasinį Ks.1 nustatyta, kad pamatai yra stulpinio tipo. Pamatas nuo esamo žemės paviršiaus įgilintas 1,20m

2529-XX-PP-BD_BAR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	7	17	0

(pamato apačios abs. a.~31,9 m). Po pamatu yra 0,2 m storio piltinio smėlingo žvyro pagalvė, giliau slūgso moreninis smėlingas dulkingas molis (IGS2).

Ks.2 iškastas perėjime tarp dviejų pastato dalių. Tyrimo metu nustatyta, kad pamatai yra juostinio tipo iš surenkamų pamatinių blokų. Pamatai nuo esamo žemės paviršiaus įgilinti iki 1,90m gylio (pamato apačios abs a.~32,2 m). Pamatų pagrindu yra labai stiprus moreninis smėlingas dulkingas molis (IGS4).

Ks.3 iškastas ties pastato dalimi su rūsiu. Tyrimo metu nustatyta, kad pamatai yra juostinio tipo iš surenkamų pamatinių blokų, sumontuotų ant betoninio išplatėjimo („banketės“). Pamatai nuo esamo žemės paviršiaus įgilinti iki 2,60 m gylio (pamato apačios abs a.~31,9 m). Pamatų pagrindu yra labai stiprus moreninis dulkingas smėlis (IGS6).

Pastato pamatų ir grindų įrengimo laikotarpiu, molinį gruntą esantį po jais, būtina apsaugoti nuo išbrinkimo, sušalimo ir išdžiūvimo.

Duomenys iš Lietuvos geologijos tarnybos registro ataskaitos „Jurbarko „Ažuoliuko“ mokyklos pastatas, S. Daukanto g. 9, Jurbarko m. II geotechninės kategorijos, projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaita“. Tyrimų identifikavimo numeris Žemės gelmių registre **17747-2020**.

2.4. Higieninė ir ekologinė situacija.

Miesto rajonas, kuriame yra sklypas, urbanizuota gyvenamoji teritorija, be stambių pramonės objektų gretimoje teritorijoje. Netoliese nėra registruotų didelės taršos gamyklų ar sąvartynų. Aplinkoje yra želdynų ir gyvenamųjų teritorijų, todėl ekologinė būklė vertintina kaip vidutiniškai gera miesto mastu. Bendrai vertinant, higieninė ir ekologinė situacija, S. Daukanto g. 9, sklype yra gera, be žinomų padidintos rizikos veiksnių.

Reljefas. Sklypo reljefas yra su pakilimu link šiaurinės sklypo dalies. Apytiksliai absoliutiniai reljefo aukščiai yra nuo ~32m (ties S. Daukanto gatve) iki ~35 m (šiaurinėje sklypo dalyje). Esamas reljefo perkritimas sklype siekia apie 3 m. Aplik darbų zoną (esamą pastatą) alt. kinta 33,31-34,75.

Klimato sąlygos.

Jurbarko teritorija pagal B. Alisovo klimatų klasifikaciją, priklauso Vidurio žemumos rajonui, Nemuno žemupio parajoniui. Kritulių kiekis per metus – 600-640 mm. Vėjo kryptis ir stiprumas – vidutinis metinis vėjo stiprumas 3.5-4,0 m/s, vyraujanti vėjo kryptis pietų, pietryčių.

Vandens telkiniai.

Nėra


Gerbūvis. Sklypas aptvertas tvora su varteliais ir įvažiavimo vartais. Iš šiaurinės pusės yra automobilių stovėjimo aikštelė. Aplink esamą pastatą yra takai ir veja. Vidinis kiemas su esamais želdynais – medžiais, krūmais. Takai iš betoninių trinkelio. Ties vakarine sklypo riba stovi pastatai-pavėsinės.

2.5. Aplinkinis užstatymas.

Sklypas yra individualių gyvenamųjų namų kvartalo zonoje. Aplinkinis užstatymas daugiausia yra vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji namai, senesnės statybos individualūs namai su ūkiniais pastatais. Užstatymo intensyvumas rajone – mažas arba vidutinis, būdingas priemiesčio / individualių namų kvartalui.

2529-XX-PP-BD_BAR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	8	17	0

Jurbarko miesto teritorijos **bendrojo plano** keitimo pagrindinio brėžinio fragmentas




Gyvenamoji zona



GI

Intensyvaus užstatymo gyvenamoji zona



GV

Vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona

2.6. Sklype esantys kultūros paveldo statiniai ir objektai, į sklypą patenkančios kultūros paveldo vietovių ir kultūros paveldo objektų teritorijos (jų dalys) ir apsaugos zonos (jų dalys), sklype esančios kultūros paveldo objektų teritorijos vertingosios savybės ir kt.).

Nėra, nepatenka.

2.7. Esamos būklės (technologijos, statinių, konstrukcijų, įrenginių, inžinerinių tinklų, statinio inžinerinių sistemų techninės būklės) įvertinimas.

Rekonstruojamas pastatas. Esama padėtis.

Pastatas, unik. Nr. 9498-1000-2014 – mokslo paskirties pastatas, naudojamas pagal jo tikslinę paskirtį. Pastatas baigtas statyti 1981 metais, dviejų aukštų, „H“ tipo formos išplanavimo: dviejų korpusų, kurie tarpusavyje sujungti vieno aukšto koridoriaus. Prie koridoriaus iš vakarinės pusės suformuotas stogelis, kurio atramoms panaudotos betoninės kolonos, iš išorės apskardintos profiliuota skarda. Po pastatu yra rūsys. Pastato pamatai gelžbetoniniai blokai, išorinės sienos – fasadiniais dujų silikato blokai. Pastate sumontuotos gelžbetoninės surenkamos perdangos. Pietinio pastato korpuso stogas – dvišlaitis, dengtas beasbestcementinio šiferio danga, lietaus nuvedimo sistema išorinė. Šiaurinio korpuso stogas – sutapdintas, dengtas bitumine rulonine danga. Šios dalies lietaus nuvedimo sistema vidinė. Pastato durys plastikinės, langai plastikiniai, su stiklo paketais, palangės apskardintos. Vidaus apdaila – tinkas ir dažai, grindų danga – plytelės, linoleumas. Pastatas nėra kultūros vertybių saugomas objektas ir nepatenka į kultūros vertybių saugomą teritoriją.

Esamos būklės aprašymas ir vertinimas. Pateikiama bendra informacija iš atlikto STATINIO KONSTRUKCIJŲ TECHNINĖS BŪKLĖS ĮVERTINIMO Nr. STB/A-260407-MR/JV/TZ/DD-SK1, 2026-04-07.

Vizualiai apžiūrėjus pastato išorines konstrukcijas, nustatyta sienų pažaidų ir trūkumų.

Pamatai. Vizualiai apžiūrėjus pamatus bei cokolinę pastato dalį, pamatų deformacijų ar sėdimo požymių – nenustatyta, tačiau nustatyta, kad pamato apdailiniai sluoksniai paveikti drėgmės.

2529-XX-PP-BD_BAR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	9	17	0

Sienos. Vizualiai apžiūrint pastato sienas, nustatyta, kad sienų dujų silikato blokai bei jų sujungimo siūlės yra paveiktos drėgmės ir šalčio poveikio – vietomis suirę, ištrupėję. Pastebimi lokalūs plyšiai, išsidėstę langų angų kampuose ir besitęsiantys į priešingas puses nuo angos centro, kas tipologiškai sietina su įtempimų koncentracija angokraščiuose ir lokaliais deformacijų skirtumais. Greta pastato korpusų pristatytų mūrinių laiptinių stogeliai prastos būklės. Stogeliai pasidengę samanomis, dumbliais ir kitais mikroorganizmais. Matoma prasidėjusi plokščių betono karbonizacija.

Perdangoms panaudotos surenkamos gelžbetoninės kiaurymėtos perdangų plokštės. Plokštės sumontuotos ant gelžbetoninių rygelių.

Stogas (šiaurinio korpuso ir jungiamosios dalies). Vizualiai apžiūrėjus šiaurinio korpuso stogą, nustatyta, bloga stogo dangos būklė. Apsauginis bituminės dangos paviršiaus sluoksnis (paprastai tai mineralinis pabarstas, saugantis dangą nuo UV spindulių poveikio) yra iš dalies sunykęs ar nuplautas atmosferos veiksnių. Toks apsauginio sluoksnio praradimas mažina bituminės dangos atsparumą ultravioletinei spinduliutei, spartina jos senėjimą bei įtakoja eksploatacines savybes. Danga lokaliai deformuota: matomos terminių procesų sukeltos pūslės, bangavimai. Apžiūrėjus pastato koridoriaus stogą, nustatyta panaši situacija. Bituminė danga sena, suskeldėjusi, paveikta UV spindulių bei temperatūrinių pokyčių. Stogelio perdanga paveikta drėgmės, tai įrodo atšokę ir atsilupę dažai bei ant perdangos matomos pilkos dėmės, kurios signalizuoja apie viršnorminę drėgmę bei pelėsio kaupimąsi.

Stogas (pietinio korpuso). Stogo laikančiosios konstrukcijos – ant sutapdinto stogo įrengtas dvišlaitis stogas iš medinių konstrukcijų. Stogo laikančioji konstrukcija – kas 1,0 m. žingsniu sumontuotos medinės gegnės. Gegnės paremtos ant išilgai stogo įrengtų medinių mūrtašių ir medinių rėmų. Rėmo konstrukciją sudaro mediniai statramsčiai, ant kurių sumontuotos medinės sijos. Kas antrą gegnę įrengtos medinės stygos. Stogo danga tvirtinta prie medinių grebėstų. Tarp stogo dangos ir medinių konstrukcijų įrengtas ventiliacinis difuzinės plėvelės sluoksnis. Stogas (denginio plokštės) apšiltintas mineralinės vatos sluoksniu. Stogo nuolydis 31°. **Svarbu!** Apžiūros metu nustatyta, kad medinių konstrukcijų atrėmimo taškai yra išdėstyti netinkamai, dėl ko apkrovos nėra tolygiai perduodamos laikantiems elementams. Esamoje situacijoje apkrova perduodama denginio plokščių plokštumai, o ne per numatytus atrėmimo taškus, todėl susidaro neprojektinės įrašos. Ilgalaikeje perspektyvoje tai gali lemti denginio plokščių deformacijas (įlinkius) arba konstrukcinių elementų pažaidas, įskaitant galimą plokščių lūžimą.

Statinio būklės įvertinimo išvadų santrauka.

1. Tiriamas pastatas, pastatytas 1981 metais – neviršija reglamentu nustatytos gyvavimo trukmės.

2. Išorinių blokų sujungimo vietose pastebėti ištrupėjimai, tinko netektys. Tinkas pasidengęs purvu, vietomis matomi drėgmės poveikis. Rekomenduojama esamas konstrukcijas suremontuoti ir apsaugoti nuo drėgmės.

3. Pastato šiaurinio korpuso sutapdinto stogo danga blogos būklės. Rekomenduojama atnaujinti viršutinį stogo dangos sluoksnį.

4. Pietinio korpuso **šlaitinis stogas neatitinka** STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ reikalavimų.

2.8. Sklype esančių kitoms ir vietinėms žinyboms priklausančių inžinerinių tinklų ar komunikacijų apsauginių zonų dydžiai, nustatyti veiklos apribojimai (servitutai).
Duomenys iš NT registro duomenų išrašo

Sklype nėra teritorijų, kuriose taikomos SŽNS, įrašytų į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu.

Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

1. Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius vienuoliktasis skirsnis)- 24 kv. m;
2. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)- 32 kv. m, 91 kv. m, 143 kv. m, 132 kv. m, 88 kv. m, 45 kv. m, 88 kv. m, 36 kv. m, 49 kv. m, 37 kv. m.

Servitutai: Nėra

	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
2529-XX-PP-BD_BAR	10	17	0

3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

3.1. Projektuojamų statinių sąrašas (jei projektuojami keli statiniai), pagrindinės charakteristikos, paskirtis, planuojama ūkinė veikla;

- **Rekonstruojamas pastatas- mokykla-darželis (1C2b). Visuomeninių paskirties grupės mokslo paskirties.** Mokyklos-darželio paskirtis ir paskirties grupė **nekeičiama**, lieka esama.

Šiuo metu pastate veikia Jurbarko „Ažuoliuko“ mokykla – ikimokyklinio ir pradinio ugdymo įstaiga. Ta pati veikla bus vykdoma ir po rekonstravimo darbų įgyvendinimo, t.y. projekte ji nekeičiama. Rekonstravimo darbai projektuojami tik mokyklai-darželiui. Kiti, sklype esantys pastatai, lieka esami.

Ant mokyklos korpuso (šiaurinio) su plokščiuoju stogu projektuojamas naujas šlaitinis stogas, suvienodinant su kito korpuso (pietinio) esamu šlaitiniu stogu. Visos išorinės atitvaros šiltinamos, keičiami langai ir išorinės durys. Fasadų apdaila įrengiama naujai (ventiliuojama sistema). Įrengiami pandusai prie 2 įėjimų į pastatą žmonių su negalia poreikiams užtikrinti. Naujai formuojami stogeliai virš šių pandusų ir laiptelių. Taip pat praplečiamas esamas stogelis ties pastato korpusų jungiamąja zona. Esamo šlaitinio stogo konstrukcija turi būti stiprinama.

Teritorijoje esantys visi kiti statiniai lieka esami, išskyrus takus, kurie statybų metu rekonstruojant mokslo paskirties pastatą bus demontuojami ir turės būti atstatomi užbaigus statybos darbus.

- **Rekonstruojama kiemo statinio dalis- kiemo aikštelės (b) esama aikštelė (b2) praplečiama** prie projektuojamų pandusų su stogeliais. **Kitų inžinerinių statinių grupės kitos paskirties.** Aikštelės paskirtis ir paskirties grupė **nekeičiama**, lieka esama. Visi takai aplink pastatą (pagal NT duomenis- kiemo aikštelės) lieka esami. Praplatinimai numatyti iš analogiškų esamai dangai, bet. trinkelų, dangos. Nuardomos kietosios dangos atstatomos, pažymėtose brėžinyje vietose perklojamos, esant poreikiui papildant pagrindais iki projektuojamų aukščių. Kitose vietose po statybos darbų ir lauko tinklų sumontavimo esamos dangos atstatomos į ne blogesnės būklės dangas.
- Projektuojami nauji **inžineriniai tinklai: lietaus nuotekų tinklai, drenažo tinklai.** Kiti inžineriniai tinklai lieka esami. Lietaus nuotekų tinklai projektuojami nuo pastato stogų ir stogelių surinkto lietaus nuvedimui į esamus lietaus nuotekų tinklus. Aplink pastato korpusą (šiaurinį) su rūsiu ir jungiamąją dalį projektuojamas drenažas.

Statinių žymėjimas: XX- visi statiniai.

3.2. Energinio aprūpinimo ir vandens šaltiniai; vandens, nuotekų ir energinio aprūpinimo inžinerinių tinklų vietų (trasų) apibūdinimas; atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo apibūdinimas.

Šilumos tiekimas yra iš miesto šilumos tinklų į pastatą esantį šilumos punktą. Vandens įvadas iš miesto vandentiekio tinklų. Elektros tinklai iš greta esančios ESO transformatorinės. Buitinės nuotekos iš pastato išvadais nuvestos ir pajungtos į miesto buitinių nuotekų tinklus. Šiame projekte šie inžineriniai tinklai neprojektuojami, lieka esami.

Naujai projektuojami **lietaus nuotekų tinklai** nuo pastato stogų ir stogelių surinkto lietaus nuvedimui į esamus lietaus nuotekų tinklus. Aplink pastato korpusą (šiaurinį) su rūsiu ir jungiamąją dalį projektuojamas **drenažas**. Pasijungiama į esamas miesto (savivaldybės) lietaus nuotekų tinklų trasas.

3.3. Susisiekimo komunikacijų, statybos sklypo susisiekimo komunikacijų aprašymas; išorinio ir vidinio transporto judėjimo organizavimo principai;

	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
2529-XX-PP-BD_BAR	11	17	0

Įvažiavimas (nuovaža) į sklypą lieka esamas, kuris yra iš Vasario 16-osios gatvės. Iš gatvės per vartus įvažiuojama į atskirai suformuotą sklypą (un.Nr. 4400-6604-2540, kad.Nr. 9420/0005:310), iš kurio patenkama į mokyklos darželio sklypą (S.Daukanto g. 9), prie ESO transformatorinės (Vasario 16-osios g. 15) ir į esamą automobilių stovėjimo aikštelę. Aikštelė skirta ir automobilių stovėjimui ir manevravimui.

Esama automobilių stovėjimo aikštelė yra atskirai suformuotame sklype (sklypo dalyje) šalia įvažiavimo sklypo. Aikštelės remontas numatomas pagal atskirą projektą ir šiame projekte ji nesprenžinama.

Patekimas į mokyklos-darželio sklypo (S. Daukanto g. 9) teritoriją yra ir iš S. Daukanto gatvės, pro vartelius, pėstiesiems. Visa darželio teritorija aptverta tvora. Aplink pastatą yra esami pėsčiųjų takai, aikštelės (kiemo statiniai). Priėjimai prie esamų žaidimų įrenginių, supynių ir pavėsinių. Sklype yra suformuoti du kiemai šalia pastato jungiamosios dalies vakarinėje pusėje ir rytinėje pusėje.

Sklypo sprendiniai iš esmės nekeičiami, projekto apimtis sklype tokia, kiek reikia atnaujinti aplink pastatą vykdant rekonstravimo darbus: pamatų apšiltinimo, sienų šiltinimo, patekimo į pastatą sprendinius. Šalia projektuojamų pandusų įėjimams į pastatą, kad nesusiaurėtų praėjimas, esami takai praplatinami. Esamų takų danga iš betoninių trinkelų. Takų praplatinimas iš tokios pat dangos. Nuardomos kietosios dangos atstatomos, pažymėtose brėžinyje vietose perklojamos, esant poreikiui papildant pagrindais iki projektuojamų aukščių. Sumontavus inžinerinius tinklus esamos dangos atstatomos į ne blogesnės būklės kaip esamos.

Visos altitudės parenkamos, kiek įmanoma, prisitaikant prie esamo reljefo, išvengiant nereikalingų papildomų gruntų sklypo aukščių pakėlimui. Aukščiai ir nuolydžiai esami, lietaus surinkimo nuo dangų sprendiniai iš esmės nesiskiria esamiems, minimaliai koreguojami priėjimai prie pastato tose vietose, kur demontuojami ir iš naujo įrengiami pandusai. Šalia pastato, kur nėra atstatomų kietųjų dangų, vietoj vejos numatomos nuogrindos iš akmenukų dangos.

Tvora esama, naujų sprendinių nenumatoma. Statybų metu sugadintas aptvėrimas privalo būti atstatomas neblogesnės kokybės nei yra dabar. Sprendiniai, susiję su privažiavimais ir pėsčiųjų takais, paliekami esami. Visos, statybų metu sugadintos išardytos dangos, privalo būti atstatomos ne prastesnės kokybės, nei yra dabar.

3.4. ARCHITEKTŪRINIAI SPRENDINIAI.

Projektuojamo statinio (Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais) architektūriniai sprendiniai:

3.4.1. Rekonstruojant ir remontuojant statinius, – esamų statinių architektūrinės būklės įvertinimas, paaiškinimas, kaip ji atitinka normatyvinių dokumentų reikalavimus, funkcinę paskirtį.

Mokslo paskirties pastato fasaduose matoma skirtingu metu atliktų skirtingų medžiagų fasadai, nederantys tarpusavyje. Pagrindinės pastato dalys turi skirtingo tipo stogus (šlaitinį ir sutapdintą). Taip pat nustatyta, kad sienų dujų silikato blokai bei jų sujungimo siūlės yra paveiktos drėgmės ir šalčio poveikio – vietomis suirę, ištrupėję. Pastebimi lokalūs plyšiai.

3.4.2. Pastato (patalpų) funkcinio ryšio ir zonavimo sprendiniai.

Lieka esami, nauji sprendiniai neprojektuojami. Mokslo paskirties pastato vidaus planas nėra keičiamas, pagal projektavimo užduotį vidaus patalpos neremontuojamos, išskyrus apdailos atstatymo darbus keičiant langus, duris, atstatant grindų lygį, atsisakant vidinių pandusų prie 2 įėjimų į pastatą (žr. brėžinyje) ir pan. Vidaus atnaujinimo, pertvarkymo darbai bus vykdomi kitame etape atskiru projektu (-ais).

3.4.3. Pagrindinių įėjimų, praėjimų, vestibulių, laiptinių, liftų išdėstymo sprendiniai.

Lieka esami, nauji sprendiniai neprojektuojami. Sprendžiant pastato išorės atitvarų šiltinimą atitinkamai platinamos įėjimų durų angos. Prie dviejų įėjimų (po vieną į abu korpusus) projektuojami nauji pandusai, priartinti žmonių su negalia patekimui į pastatą.

	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
2529-XX-PP-BD_BAR	12	17	0

3.4.4. Numatomi pastato atitvarų elementų (sienų, pertvarų, stogo, grindų) tipai, medžiagos ir jų parinkimo motyvai.

Sprendiniai priimti vadovaujantis Energijos vartojimo audito ataskaita, Energinio naudingumo vertinimo ataskaita, projektavimo užduotimi, suderinus su Užsakovu. Pastato išorinės atitvaros šiltinamos pagal energetinio naudingumo skaičiavimų ataskaitos reikalavimus pasiekiant **energinę klasę B**.

Sienų apdailai numatomas vėdinamas fasadas (keraminės 3D plokštės ant karkaso), cokolis tinkuojamas atspariu aplinkos poveikiams ir smūgiams tinku. Fasadų apdaila su tvirtinimo elementais turi būti kaip sistema iš vieno gamintojo. Šlaitinio stogo dalis paliekama esama, danga nekeičiama. Sutapdintas stogas rekonstruojamas į šlaitinį parenkant analogišką apdailą (beasbestį šiferį), ant kitos pastato dalies esančiam šlaitiniam stogui. Tokia pat danga numatoma ir mažiems stogeliams (išsikišusių laiptinių dalims iš pagrindinių pastato dalių), kurie iš sutapdintų formuojami į šlaitinius, 15 laipsnių nuolydžio, stogelius. Papildomai numatomas jungiamosios pastato dalių zonos stogelio didinimas ir visos jungiamosios zonos stogo atnaujinimas šiltinant, pakeičiant stogo dangą (nauja prilydoma ruloninė hidroizoliacija, žr. SK dalyje). Taip pat atnaujintiems pandusams projektuojami metalinių konstrukcijų stogeliai su polikarbonatine stogo danga. Langai ir išorinės įėjimų durys keičiamos naujai.

3.4.5. Numatomi patalpų insoliacijos ir natūralaus apšvietimo lygiai ir rodikliai, jų norminiai lygiai.

Lieka esami, nauji sprendiniai neprojektuojami. Pastato struktūra iš esmės nekeičiama, langų kiekis ir dydis išlieka esamas, skaidrūs stogeliai įtakos insoliacijai neturi, jungiamosios dalies stogelis mažina natūralios šviesos patekimą tik koridoriaus zonoje. Pastato dalies stogo keitimas iš sutapdinto į šlaitinį taip pat insoliacijai įtakos neturi.

3.4.6. Statinio techniniai ir paskirties rodikliai, žmonių skaičius pastate ar patalpoje.

Mokslo paskirties pastate veikia Jurbarko „Ažuoliuko“ mokykla – ikimokyklinio ir pradinio ugdymo įstaiga. Šiame projekte mokymo ir darbo vietų skaičius nekeičiamas (nedidinamas ir nemažinamas). Paskirtis nekeičiama.

Vaikų skaičius: 200 vaikų (2025-09 mėn. registravimo duomenimis), 11 grupių ir 1 spec. lavinamoji klasė.

Darbuotojų skaičius: 60 darbuotojų (2026-03-20 duomenimis).

Pagal šiuos duomenis projekte priimta, kad vienu metu esančių žmonių skaičius yra 260 žmonių.

Rekonstruojamas tik mokslo paskirties pastatas, bet vidus neremontuojamas ir iš esmės nekeičiamas, todėl ploto rodikliai lieka esami, tūris didėja dėl apšiltinimo ir naujos fasadų apdailos įrengimo, stogo šlaitinės konstrukcijos.

Bendrasis plotas – 2 004,79 m²

Pagrindinis plotas – 1 172,92 m²

Pastato tūris prieš rekonstravimą – 7 847 m³

Pastato tūris po rekonstravimo – 11 600 m³

Numatoma energetinio naudingumo klasė B.

3.5. Paviršinės (lietaus) nuotekos ir pastato drenažo tinklai

Rengiamas mokslo paskirties pastato, S. Daukanto g. 9, Jurbarko, rekonstravimo projektas. Esamas pastatas dviejų korpusų su jungiančia galerija. Šiaurinio pastato korpuso stogas – sutapdintas, lietaus nuotekų surinkimui ir nuvedimui įrengta vidinė lietaus nuotekų nuvedimo sistema. Rekonstravimo projekte numatoma vietoje esamo sutapdinto stogo įrengti šlaitinį stogą su išorine lietaus nuotekų nuvedimo sistema (išoriniais lietloviais ir lietvamzdžiais). Esama vidinė lietaus nuotekų sistema, kartu su esamais išvadais demontuojama. Esami buitinių nuotekų stovai iškeliami virš naujai įrengiamo šlaitinio stogo vėdinimui. Pietinio pastato korpuso ir jungiančios galerijos stogas – šlaitinis, lietaus nuotekų surinkimui ir nuvedimui įrengta išorinė lietaus nuotekų nuvedimo sistema.

	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
2529-XX-PP-BD_BAR	13	17	0

Dalis esamų išorinių lietvamzdžių pajungti prie lauko lietaus nuotekų tinklų, iš kitos dalies – paviršinės nuotekos išleidžiamos ant žolės. Rekonstravimo projekte numatoma esamą išorinę lietaus nuotekų nuvedimo sistemą demontuoti ir įrengti naują.

Naujai įrengiami išoriniai lietvamzdžiai jungiami prie lauko lietaus nuotekų tinklų per universalias įlajas, skirtas lietvamzdžių pajungimui. Lietaus nuotekų tinklai suprojektuoti iš PVC savitakinių Ø110 mm – Ø160 mm nuotekų vamzdžių. Projektuojami nuotekų šuliniai G/B Ø1500 mm ir plastikiniai Ø425 mm. Nuo rekonstruojamo pastato stogo surenkamos paviršinės (lietaus) nuotekos išleidžiamos į esamus DN200 – DN300 mm lietaus nuotekų tinklus.

Vadovaujantis projekto SK dalies užduotimi, aplink dalį pastato suprojektuoti pastato drenažo tinklai. Drenažo tinklai suprojektuoti iš PVC gofruotų drenažo vamzdžių su kokoso plaušo filtru Ø145/160 mm. Nudrenuotas vanduo nuvedamas į esamus DN200 mm lietaus nuotekų tinklus PVC savitakiniais Ø160 mm nuotekų vamzdžiais, per atbulinį vožtuvą. Projektuojami drenažo tinklo šuliniai – plastikiniai Ø425 mm.

Vadovaujantis „Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu“, dešimto skirsnio nurodymais, projektuojamiems tinklams nustatomos tinklų apsaugos zonos: Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdinių, įrengiamų iki 2,5 metro gylyje, apsaugos zona – išilgai vamzdinio trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 2 metrus į abi puses nuo vamzdinio ašies, po šia juosta esanti žemė ir vanduo virš šios juostos. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdinių, įrengiamų didesniame kaip 2,5 metro gylyje, apsaugos zona – išilgai vamzdinio trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 3 metrus į abi puses nuo vamzdinio ašies, po šia juosta esanti žemė ir vanduo virš šios juostos. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdinių, kurių skersmuo yra nuo 400 milimetrų iki 1 000 mm, apsaugos zona – išilgai vamzdinio trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 5 metrus į abi puses nuo vamzdinio ašies, po šia juosta esanti žemė ir vanduo virš šios juostos. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdinių, kurių skersmuo yra 1 000 mm ir didesnis, apsaugos zona – išilgai vamzdinio trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 7 metrus į abi puses nuo vamzdinio ašies, po šia juosta esanti žemė ir vanduo virš šios juostos. Vandens rezervuarų, skaidrintuvų apsaugos zona – 30 metrų pločio žemės juosta aplink šių įrenginių išorines ribas. Vandens tiekimo bokštų, vandens ir nuotekų siurblių, nuotekų rezervuarų apsaugos zona – 5 metrų pločio žemės juosta aplink šių statinių ar įrenginių išorines ribas.

3.6. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos; projekte numatyty poveikį aplinkai mažinančių priemonių aprašymas.

Apsaugos zonos nustatomos aplink įrengiamus naujus inžinerinius tinklus, kad jie būtų apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų. Inžinerinių tinklų infrastruktūros apsaugos zonos nustatomos vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nurodymais. Žiūrėti skyrių 3.5. Susikirtimų su esamomis inžinerinėmis komunikacijomis vietose darbus vykdyti rankiniu būdu po 3 m į abi puses.

Buitinių atliekų konteinerių vieta lieka esama (susidarančios atliekos surenkamos, rūšiuojamos į konteinerius, perduodamos atliekų tvarkytojams tolimesniam tvarkymui ir išvežamos pagal sutartį utilizuoti).

Statybos metu aikštelė aptveriamą žemės sklypo ribose. Statybinės medžiagos sandėliuojamos sklypo ribose. Statybos laikotarpiu gretimų sklypų savininkai nepatogumų nepajus. Priėjimai ir pravažiavimai prie gretimų sklypų nebus uždaryti. Gretimų sklypų įvadiniai inžineriniai tinklai nebus paliesti. Pastato rekonstravimo ir šiltinimo darbai neigiamos įtakos gretimoms teritorijoms neturės.

Statybinės atliekos turi būti tvarkomos pagal LR AM ministro 2006-12-29 įsakymu Nr. D1-637, „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

Prevenčinės civilinės saugos, apsaugos nuo vandalizmo priemonės.

Projektiniai rekonstravimo sprendiniai parinkti tokie, kad naudojant Statinį būtų išvengta: -kritimo paslydus. Naudojamos neslidžios dangos.

	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
2529-XX-PP-BD_BAR	14	17	0

-kritimo užkliuvus ar apvirtus. Numatoma žmonių judėjimo vietose lygūs dangų paviršiai, išvengiant staigaus lygio kritimo, slidumo pasikeitimo ar žemų kliūčių. Ant stiklinių durų, apsaugant nuo galimo susidūrimo, numatomi įspėjamieji ženklai. Darbo, poilsio ir panašiose vietose nėra jokių išsikišusių konstrukcijų ar jų elementų, aštrių ar pjaunančių briaunų, kitokių žmones galinčių sužeisti ar sužaloti veiksnių.

Teritorija aptverta su įvažiavimo vartais ir įėjimo varteliais. Įėjimo į pastatą lauko durys neuždengtos želdiniais ar kitais elementais; nėra nišų ar kitų vietų slėptis ar kliūčių matyti įėjimo duris iš toliau. Įėjimai darbo metu nuolat apšviesti natūralia arba dirbtine šviesa. Lauko įėjimai į pastatą, technines patalpas rakinami.

3.7. Trumpas universalaus dizaino, aplinkos ir statinių pritaikymo asmenims su negalia projektinių sprendinių aprašymas.

Rekonstruojant esamą pastatą, prie dviejų įėjimų (į abu korpusus atskirai) lauke demontuojami esami pandusai ir projektuojami nauji, pritaikyti asmenims su negalia (ŽN). Pandusai iš betoninių trinkelio dangos, su dviejų lygių turėklais (porankiais) iš abiejų pusių. Apsaugai nuo atmosferos kritulių projektuojami stogeliai su skaidria danga. Projektuojamas išilginis nuolydis ne didesnis kaip 1:12 (8,3 %). STR 2.02.02:2004 „VISUOMENINĖS PASKIRTIES STATINIAI“ 220 punktas numato: „Žmonių judėjimo keliuose įrengiamų rampų (pandusų) išilginis nuolydis turi būti ne didesnis kaip 1:12 (8,3 %), o stacionaraus gydymo įstaigose – 1:20, vienos ištisinės juostos ilgis – ne didesnis kaip 9000 mm ir pakilimo aukštis – ne didesnis kaip 750 mm. Panduso juostos skersinis nuolydis neleidžiamas.“ Projektuojamų pandusų nuolydis atitinka ISO 21542:2011 8 skyriaus 3 lentelės reikalavimus. ŽN judėjimo trasose įrengiami įspėjamieji paviršiai.

Išorinės durys keičiamos naujai platinant angas, kad švarus praėjimas būtų ne mažiau kaip 85 cm. Abu įėjimai yra kartu ir evakuaciniai išėjimai. Prie šių įėjimų viduje atsisakoma esamų pandusų, t.y. išlyginamos grindys į vieną lygį. Užtikrinamas beklūtis ir savarankiškas patekimas į pastatą, be aukščio perklitimų, didesnių nei 20 mm.

Šiame projekte vidaus patalpų remontas ir pertvarkymas nesprendžiamas, projektuojami tik išorės darbai. Vidaus darbai bus daromi kitame etape atskiru projektu (ais).

Neįgaliesiems skirtų automobilių stovėjimo vietų numatomas šiaurinėje pusėje esančioje aikštelėje, kurios remontas ir šių vietų įrengimas numatytas atskiru projektu. Įrengiamas sužemintas ŽN reikalavimus atitinkantis bortas pateikimui nuo automobilių stovėjimo vietos ant pėsčiųjų tako perklojant/atstatant esamas dangas. (žr. brėžinį).

Visi rekonstruojami statinio ir sklypo elementai privalo atitikti STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ bei jo nuorodas į kitus teisės aktus.

3.8. Statybos sklype esamų statinių griovimas, perkėlimas ar atstatymas;

Griaunamų statinių nėra. Statybos darbų metu, klojant inžinerinius tinklus visi pagal poreikį statiniai, kurie išardomi, nukeliami, turi būti atstatomi. Vidaus kiemo metalinė tvorelė, supynės ir pavėsinė, aikštelių/takų danga atstatoma. Prie pastato esantys vėsinimo sistemos lauko blokai ir kiti inžineriniai įrenginiai atsatomi atitraukinant nuo pastato po apšiltinimo darbų.

3.9. Statinio pagrindinių sprendinių, pateikiamų šiame priede (be sprendinius pagrindžiančių schemų ir skaičiavimų), atitikties visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimams aprašymas.

Projektu rekonstruojamas esamas veikiantis mokyklos pastatas, projektuojamais sprendiniais nebloginama esama situacija ir nepažeidžiami visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimai.

	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
2529-XX-PP-BD_BAR	15	17	0

Projektiniai sprendiniai atitinka Statytojo/Užsakovo pateiktą techninę užduotį, specialiuosius architektūros reikalavimus, nuolat buvo derinami bei tikslinami informuojant Užsakovą. Sprendiniai neprieštarauja Jurbarko miesto teritorijos bendrajam planui ir kitiems reikalavimams bei nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų.

Esama vykdoma veikla, kuri nekeičiama, nepatenka į Įstatymo 1 ir 2 priedų veiklų rūšių sąrašus, kurioms poveikis aplinkai privalo būti vertinamas arba kurioms turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, todėl poveikio aplinkai vertinimo procedūrų dėl planuojamos ūkinės veiklos atlikimas nereikalingas.

3.10. Trumpas atitikties teritorijų planavimo dokumentams aprašymas:

Projektas atitinka Jurbarko miesto teritorijos bendrąjį planą.
Jurbarko miesto teritorijos bendrojo plano pagrindinio brėžinio ištrauka su nurodyta statybos vieta:



Reglamentų lentelės ištrauka:

Vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos	Mišrios teritorijos, kuriose dominuoja mažaukštė vidutinio intensyvumo gyvenamoji statyba kartu su reikalinga socialine, paslaugų ir kita infrastruktūra.	- bendro naudojimo teritorijos. - Konservacinės paskirties (tik saugomų objektų teritorijose); - Kitos paskirties: - gyvenamosios teritorijos, - visuomeninės paskirties teritorijos, - komercinės paskirties objektų teritorijos, - inžinerinės infrastruktūros teritorijos - rekreacinės teritorijos, - bendro naudojimo teritorijos.	≤80	≥10	≤0,6	≤3 a.
--	---	---	-----	-----	------	-------

Maksimalus užstatymo intensyvumas UI sklype yra ≤0,6.

Maksimalus pastatų aukštingumas ≤3a.

Projekto sprendiniais šie dydžiai neviršijami, lieka esami. Žiūrėti bendrųjų rodiklių lentelėje.

Jurbarko miesto teritorijos bendrojo plano keitimo pagrindinio brėžinio ištrauka su nurodyta statybos vieta:

2529-XX-PP-BD_BAR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	16	17	0



Jurbarko miesto teritorijos gamtinio kraštovaizdžio apsaugos brėžinio ištrauka su nurodyta statybos vieta:



3.11. Teritorijų planavimo dokumento registracijos numeris ir data arba nuoroda į teritorijų planavimo dokumentą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre (toliau – TPDR).

Nr. T00010644 Savivaldybės bendrasis planas. Jurbarko miesto teritorijos bendrasis planas. Patvirtinta 2008-03-27 sprendimo Nr. T2-82.

Nr. T00089608 Savivaldybės dalies bendrasis planas. Jurbarko miesto teritorijos bendrojo plano keitimas (TPD keitimas). 2023-05.

2529-XX-PP-BD_BAR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	17	17	0

Jurbarko rajono savivaldybės administracija
(specialiuosius reikalavimus išduodančio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

_____ m. _____ d. Nr. _____

Duomenys apie statytoją (-us)

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas

Jurbarko rajono savivaldybės administracija, 188713933, Jurbarkas, Dariaus ir Girėno g. 96

Ryšio duomenys

El. p. nfo@jurbarkas.lt, tel. +37044770153

DUOMENYS APIE STATINIO PROJEKTĄ

Statinio projekto pavadinimas (numatomas) Mokslo paskirties pastato (visuomeninių pastatų paskirties grupė), S. Daukanto g. 9, Jurbarkas, rekonstravimo projektas

PRIDEDAMA:

Specialieji architektūros reikalavimai SARD-71-260331-00012, 2026-03-31

(Numeris, data)

Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo
ir apsaugos reikalavimai Nėra

(Numeris, data)

Specialieji paveldosaugos reikalavimai Nėra

(Numeris, data)

Specialiuosius reikalavimus išdavė

(išdavusio asmens pareigos)

(parašas, data)

(vardas, pavardė)

Jurbarko rajono savivaldybės administracija
(išduodančio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

_____ m. _____ d. Nr. _____

Jurbarko rajono sav.
(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoją (-us)

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas

Jurbarko rajono savivaldybės administracija, 188713933, Jurbarkas, Dariaus ir Girėno g. 96

Ryšio duomenys

El. p. nfo@jurbarkas.lt, tel. +37044770153

ŽEMĖS SKLYPO (-Ų) IR STATINIO (-IŲ) DUOMENYS

Statinio projekto pavadinimas (numatomas) Mokslo paskirties pastato (visuomeninių pastatų paskirties grupė), S. Daukanto g. 9, Jurbarkas, rekonstravimo projektas

Duomenys apie pastatus

Pavadinimas Mokykla - darželis, Būsimas pavadinimas Nėra

Statybos metai 1981

Statybos rūšis Statinio rekonstravimas

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Statinio paskirtis Mokslo

Esamas pastatas pagal patalpų paskirties grupes vienos paskirties (monofunkcinis)

Būsimas pastatas pagal patalpų paskirties grupes vienos paskirties (monofunkcinis)

Pastato paskirties grupė Visuomeninių

Kategorija Ypatingasis Būsima kategorija Nėra

Unikalus Nr. 9498-1000-2014

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr., Žemės sklypo (-ų) unikalus Nr. 9420/0005:6, 9420-0005-0006

Valstybinės žemės sklypas Ne

Adresas (-ai)(*jei suteiktas*) Jurbarkas, S. Daukanto g. 9

Saugoma teritorija Ne

Kultūros paveldo statinys Ne

Kultūros paveldo objekto teritorija Ne

Kultūros paveldo vietovė Ne

Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne

Kitų statinių (objektų) apsaugos zona (-os) Ne

Kitos sklypui (teritorijai) taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (Apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kiti reikalavimai) Nėra

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra

3. Pastate galimos kitos atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais suformuotų patalpų paskirties grupės nei ta, kuriai priskirtas pastatas (jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties grupės, iš pageidaujamų surašomos tik kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotą (galimą) žemės naudojimo būdą turinį) Nėra

4. Leistinas statinio (-ių) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus (pastatų, priklausinių), leidžiamoji statinio (statinių) aukščio altitudė, aukštų skaičius Nėra

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra

6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra

7. Leistinas užstatymo tipas Nėra

7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Išsaugoti esamus vertingus želdinius.

9. Statinio (-ių) išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nėra

10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso požūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra

11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas Būtina atlikti viešinimo procedūras

12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos sprendimu, kriterijai Nėra

13. Kiti reikalavimai Nėra

14. Jeigu konkretūs specialieji architektūros reikalavimai nenustatomi, tai įrašoma atitinkamuose 2 priede nurodytos formos punktuose.

15. Šio priedo 4–9 papunkčiuose išvardyti reikalavimai nustatomi, kai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti detalieji planai arba vietovės lygmens bendrieji planai, kuriuose nustatomas detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentas, taip pat kai šie teritorijų planavimo dokumentai parengti, bet juose nenustatyti visi šio priedo 4–9 punktuose nurodyti reikalavimai (šiuo atveju nustatomi tik trūkstami).

16. Specialiųjų architektūros reikalavimų galiojimo terminas, nustatytas Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 24 straipsnyje.

Specialiuosius architektūros reikalavimus išdavė

(išdavusio asmens pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė, data)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Jurbarko rajono savivaldybės administracija 188713933, Jurbarkas, Dariaus ir Girėno g. 96
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Specialieji reikalavimai
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-03-31 Nr. SRD-71-260331-00011
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	SAULIUS LAPĖNAS, Infrastruktūros ir turto skyriaus vedėjo pavaduotojas-vyriausias architektas SAULIUS LAPĖNAS, Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Sertifikatas išduotas	SAULIUS LAPĖNAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-03-31 15:22:31 +03:00
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-03-31 15:22:39 +03:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2024E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2025-06-23 12:24:31 – 2028-06-22 12:24:30
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	VIOLETA POCIENĖ, Vyriausioji inžinierė planuotoja VIOLETA POCIENĖ, Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Sertifikatas išduotas	VIOLETA POCIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-03-31 15:24:22 +03:00
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-03-31 15:24:32 +03:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2021-12-14 19:19:01 – 2026-12-13 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	–
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	1
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	Jurbarko rajono savivaldybės administracija 188713933, Jurbarkas, Dariaus ir Girėno g. 96
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Specialieji architektūros reikalavimai
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	2026-03-31 Nr. SARD-71-260331-00012
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Avilys SDP eDocs
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-03-31 15:34:18)
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-03-31 15:34:18 Avilys SDP eDocs



Nr.	RODILIKŲ PAVAIKINIMAS	NIEKUS		PASTABOS
		PRIEŠ	PO	
1.	SKILPYO PILOTAS	0,32	0,27	
2.	SKILPYO UŽSTATIMO INTENSIVUMAS	0,32	0,32	
3.	SKILPYO UŽSTATIMO TANKUMAS	20	20	Užstatymo plotas padidėjo bei sienų, šlaitinio ir pabrėžimo stogų įėjimo
4.	ZELDŲNIA	~ 70,0 %	≥ 60,0 %	~ 70,0 % Jaukliai, kiti
5.	PASTATO BENDROSIŲ PILOTAS	2004,79 m ²	2004,79 m ²	Visuotinė bendrosios plotas nesikeičia
6.1	PASTATO 5 DALIES AKŠTIS	7,00	11,08	Plaukiai dalies šlaito įėjimo, nelaukizės, stogų rekonstrukcijos, susipainiojimo / šlaitų, analogiškų kiti pastato daliai
6.2	PASTATO 6 DALIES AKŠTIS	8,40	11,83***	

Obj. Nr.	PASTATŲ IR INŽINERINŲ STATINŲ PAVAIZDAI	Žymėjimas pagal techninio plano	Užstatymo plotas, m ² PIRAS	Užstatymo plotas, m ² PO	PASTABOS
12b1	Pastatas - Mokykla - Dorasis	1C2b	1032,50 m ²	1199,65 m ²	Rekonstruojamas
29P1	Pastatas - Paveikliai	29P1p	20,00 m ²	25,00 m ²	Lieka esamas
30P1p	Pastatas - Paveikliai	30P1p	48,00 m ²	48,00 m ²	Lieka esamas
40P1	Pastatas - Paveikliai	40P1p	48,00 m ²	48,00 m ²	Lieka esamas
50P1	Pastatas - Paveikliai	50P1p	47,00 m ²	47,00 m ²	Lieka esamas
60P1	Pastatas - Paveikliai	60P1p	50,00 m ²	50,00 m ²	Lieka esamas
11	Tvora	11	128,84 m	128,84 m	Lieka esamas
12	Tvora	12	202,57 m	202,57 m	Lieka esamas
b1	Atskaitė	b1	320,00 m ²	320,00 m ²	Lieka esamas
b2	Saugykla su nuogirda	b2	749,00 m ²	750,00 m ² *	Rekonstruojamas

* 49 m² b7 m² trinkelų dangis, 76 m² nuogirda ir šiluminis dangis

Plano tipa: Topografian planu - planu turistik TMS-30551/112-877-48		JK		1:1	
Objekt adresa S Dobro jutro, 9. Julijada					
Aukstilo sistema	Koordinatna sistema	Paginacija objekta bilazima, cm	Horizontalna	10	Vertikalna
LA807	LA82-04				10
Ko. paz. Nr.	Vredn. povetle	Pozicija	Data		
10EY-238	j K	2025-11			AV
Uzrok: PR-1/AB		Mesecna	Lopo hr		Lapni de
Opis: kodirani 17000		1.5000			

[illegible][illegible]



Plano tipa: "Pogrešnica plana - planas tūrisys" ITMS-202111-12-0777-5									
Objekto adresas: 3 Domanto g., Iežūnai.									
Aukštis sistemoje		Kordinatų sistema		Pagrindinis objektas: Reikšmės, cm					
L=687		LKS-54		H=2000		10		10	
JK									
Kv. paž. Nr.		Vardas, pavardė		Pavardė		Data			
1GCV+238		J K				2025-11		AV	
Užrašas: PRC/OAB				Mėnesis		Lapų Nr.		Lapų sk.	
Gėmės modelis LIT26G				1:500		1		1	

[illegible]

OBJEKTO VIETA

ISUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:



REKONSTRUKCIJA

REKONSTRUOJAMO PASTATO STOR

VAZAVIMAS/EJINAS | SALIPA

↑
IĒJIMAS | PASTATA

PERKLOJAMI PĖSIČIŲ TAKAI ĮRENGIANT PROJEKTINGUS
AUKŠČIUS, JEI REIKIA PAPILDANT PAGRINDUS SKALDOS
IR ATSIŲĮ SLUOKSNIAMS - TRINKELIŲ DANGA

PÉSCIUJU TAKAI (PROJEKTUOJAMI) - TRINKELIU DANGA

RESEARCH REPORT

	AUKSCIO (PROJEKTUJANA)
--	------------------------

NUOGRINDA IŠ AKMENUKŲ (PROJEKTUOJAMA)

PĒSCĪŅŪJŪ TAKAI - TRINKEĻS 80 mm stienā 2N ISPĒJAMĪJĀ

Figure 1. The effect of the *Agave* spp. on the growth of *S. aureus* and *E. coli* in the presence of 10% sucrose. The growth of *S. aureus* and *E. coli* was measured in the presence of 10% sucrose and 10% of the different *Agave* spp. extracts. The growth of *S. aureus* and *E. coli* was measured in the presence of 10% sucrose and 10% of the different *Agave* spp. extracts. The growth of *S. aureus* and *E. coli* was measured in the presence of 10% sucrose and 10% of the different *Agave* spp. extracts.

PAVIRŠIAI

VEJOS BETONINIAI BORTAI

NUŽEMINTI ŽEMĖJANTYS KELIO BETONINIAI BORTAI

ŠEŠTASIS. INŽINERINIŲ TINKLŲ ŽYMĖJIMAI

ESAMAS BUITINIS IP CALVEBINIUS NIOTEXI ŠAMINIMO SAVITEVIS VAINZDIS

ESAMAS LIETAUS NUOTAKYNO VAMZDIS

ESAMAS POŽEMINIS ŠILUMOTIEKIS

ESAMI DIVULGATI KADEI (A) E AIDAI (C) GENOVA

ESAMAS POŽEMINIS RYŠIŲ KABELIS LAIDA

ESAMAS AUKŠTOS ĮTAMPOS ELEKTROS POŽEMINIS KABELIS

PROJEKTUOJAMAS PAVIRŠINIŲ (LIETAUS) NUOTEKŲ TINKLAS
PROJEKTUOJIMO LAIKAS: 2024.03.20, DOK. NR. 2024.03.20.01

X - X - X - DEMONTUOJAMAS ESAMOS TINKLAS

NUOTEKŲ TINKLŲ ŠULINYS, JO NUMERIS

SLD1-1
PROJEKTOWANIE PASIĄTO DRENARZO I NIKŁY
ŚCIEKOWYCH I NIKIERIS

Statybos leidimui, konkursui

Laidos statusas. Kėlimo priežastis (jei taikoma)

centras". Žemaitės g. 21,
MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (VISUOMENINIŲ PASTATŲ

+ Tel. (+370 5) 231 4572

Category	Percentage	Percentage
1.00	100.00	100.00
2.00	100.00	100.00
3.00	100.00	100.00
4.00	100.00	100.00
5.00	100.00	100.00
6.00	100.00	100.00
7.00	100.00	100.00
8.00	100.00	100.00
9.00	100.00	100.00
10.00	100.00	100.00
11.00	100.00	100.00
12.00	100.00	100.00
13.00	100.00	100.00
14.00	100.00	100.00
15.00	100.00	100.00
16.00	100.00	100.00
17.00	100.00	100.00
18.00	100.00	100.00
19.00	100.00	100.00
20.00	100.00	100.00
21.00	100.00	100.00
22.00	100.00	100.00
23.00	100.00	100.00
24.00	100.00	100.00
25.00	100.00	100.00
26.00	100.00	100.00
27.00	100.00	100.00
28.00	100.00	100.00
29.00	100.00	100.00
30.00	100.00	100.00
31.00	100.00	100.00
32.00	100.00	100.00
33.00	100.00	100.00
34.00	100.00	100.00
35.00	100.00	100.00
36.00	100.00	100.00
37.00	100.00	100.00
38.00	100.00	100.00
39.00	100.00	100.00
40.00	100.00	100.00
41.00	100.00	100.00
42.00	100.00	100.00
43.00	100.00	100.00
44.00	100.00	100.00
45.00	100.00	100.00
46.00	100.00	100.00
47.00	100.00	100.00
48.00	100.00	100.00
49.00	100.00	100.00
50.00	100.00	100.00
51.00	100.00	100.00
52.00	100.00	100.00
53.00	100.00	100.00
54.00	100.00	100.00
55.00	100.00	100.00
56.00	100.00	100.00
57.00	100.00	100.00
58.00	100.00	100.00
59.00	100.00	100.00
60.00	100.00	100.00
61.00	100.00	100.00
62.00	100.00	100.00
63.00	100.00	100.00
64.00	100.00	100.00
65.00	100.00	100.00
66.00	100.00	100.00
67.00	100.00	100.00
68.00	100.00	100.00
69.00	100.00	100.00
70.00	100.00	100.00
71.00	100.00	100.00
72.00	100.00	100.00
73.00	100.00	100.00
74.00	100.00	100.00
75.00	100.00	100.00
76.00	100.00	100.00
77.00	100.00	100.00
78.00	100.00	100.00
79.00	100.00	100.00
80.00	100.00	100.00
81.00	100.00	100.00
82.00	100.00	100.00
83.00	100.00	100.00
84.00	100.00	100.00
85.00	100.00	100.00
86.00	100.00	100.00
87.00	100.00	100.00
88.00	100.00	100.00
89.00	100.00	100.00
90.00	100.00	100.00
91.00	100.00	100.00
92.00	100.00	100.00
93.00	100.00	100.00
94.00	100.00	100.00
95.00	100.00	100.00
96.00	100.00	100.00
97.00	100.00	1

ŠALINIMO TINKLAIS M 1:500

[illegible]

SAVIVALDYBĖS

[illegible]


PAVIRŠINIŲ (LIEČIAMŲ) NUOTEKŲ SULINIO KOORDINATĖS			PASTO DREMŽO SULINIO KOORDINATĖS		
NR.	X	Y	NR.	X	Y
S1-1	0105883,42	421438,75	S10-1	0105882,13	421481,92
S1-2	0105893,97	421515,83	S10-2	0105877,82	421498,45
S1-3	0105881,79	421518,43	S10-3	0105875,54	421478,12
S1-4	0105878,94	421507,80	S10-4	0105899,67	421475,00
S1-5	0105877,18	421495,50	S10-5	0105890,55	421512,23
S1-6	0105869,90	421507,64	S10-6	0105893,90	421515,92
S1-7	0105850,08	421511,94	S10-7	0105878,60	421491,96
S1-8	0105846,63	421496,43	S10-8	0105873,46	421497,93
S1-9	0105844,04	421484,72			
S1-10	0105841,38	421472,74			
S1-11	0105850,80	421467,69			
S1-12	0105864,17	421483,30			
S1-13	0105873,77	421481,17			

Obj. Nr.	PASTATŲ IR INŽINERINŲ STATINIŲ PAVADINIMAI	Žymėjimas registru centrų plane	Užstatymo plotas PRIEŠ	Užstatymo plotas PO	PASTABOS
1C2b	Pastatas - Mokykla - Darželis	1C2b	1032,92 m ²	1217,31 m ²	Rekonstruojamas
2P1p	Pastatas - Pavėsinė	2P1p	25,00 m ²	25,00 m ²	Lieka esamas
3P1p	Pastatas - Pavėsinė	3P1p	48,00 m ²	48,00 m ²	Lieka esamas
4P1p	Pastatas - Pavėsinė	4P1p	48,00 m ²	48,00 m ²	Lieka esamas
5P1p	Pastatas - Pavėsinė	5P1p	47,00 m ²	47,00 m ²	Lieka esamas
6P1p	Pastatas - Pavėsinė	6P1p	50,00 m ²	50,00 m ²	Lieka esamas
t1	Tvora	t1	128,84 m	128,84 m	Lieka esamas
t2	Tvora	t2	202,57 m	202,57 m	Lieka esamas
b1	Akštelė	b1	328,00 m ²	328,00 m ²	Lieka esamas
b2	Sąligavus su nuogrinda	b2	749,00 m ²	750,00 m ²	Rekonstruojamas

* iš jų 674 m² trinkelio dangos, 76 m² nuogrinda iš akmenuku dangos

[illegible]

SŌI pirmo auksto patalpų eksploatacija		
Numėris	Pavadinimas	Pozas
1-1	Tėmėnė	3,38 m²
1-2	Tėmėnė	1,93 m²
1-3	Tėmėnė	1,93 m²
1-4	Rėkė	10,05 m²
1-5	Vėnė	2,25 m²
1-6	Son mazgas	39,50 m²
1-7	Tėmėnė	1,93 m²
1-8	Zėmėnė patalpė	53,75 m²
1-9	Kėlėnė	17,82 m²
1-10	Kėlėnė	1,88 m²
1-11	Tėmėnė	3,05 m²
1-12	Tėmėnė	1,93 m²
1-13	Kėlėnė	1,01 m²
1-14	Kėlėnė	1,93 m²
1-15	Kėlėnė	1,93 m²
1-16	Kėlėnė	36,00 m²
1-17	Zėmėnė patalpė	43,63 m²
1-18	Mazgėnė patalpė	37,46 m²
1-19	Tėmėnė	2,24 m²
1-20	Vėnė	1,43 m²
1-21	Rėkė	1,52 m²
1-22	Kėlėnė	1,93 m²
1-23	Kėlėnė	1,93 m²
1-24	Tėmėnė	1,92 m²
1-25	Kėlėnė	4,16 m²
1-26	Kėlėnė	5,63 m²
1-27	Vėnė	5,72 m²
1-28	Kėlėnė	50,75 m²
1-29	Tėmėnė	3,69 m²
1-30	Tėmėnė	1,71 m²
1-31	Tėmėnė	1,93 m²
1-32	Kėlėnė	1,60 m²
1-33	Rėkė	1,30 m²
1-34	Vėnė	2,85 m²
1-35	Son mazgas	33,04 m²
1-36	Mazgėnė patalpė	39,04 m²
1-37	Zėmėnė patalpė	51,59 m²
1-38	Son	70,81 m²
1-39	Son	61,82 m²
1-40	Kėlėnė	15,29 m²
1-41	Son mazgas	1,00 m²
1-42	Tėmėnė	1,93 m²
1-43	Rėkė	16,66 m²
1-44	Rėkė	3,97 m²
1-45	Kėlėnė	1,75 m²
1-46	Tėmėnė	1,93 m²
1-47	Tėmėnė	10,07 m²
1-48	Tėmėnė patalpė	8,61 m²
1-49	Tėmėnė patalpė	8,82 m²
1-50	Sonėlis	5,82 m²
1-51	Kėlėnė	8,95 m²
1-52	Kėlėnė	8,95 m²



- SUTARTINIA ŽYMĖJIMAI:**
- | | | | |
|---|--|--|---|
|  | Esamos konstrukcijos | | |
|  | Demontuojama siena | | |
|  | Demontuojama zona (grindys, pandusai ir t.t.) | | |
|  | Naujas mūras | | |
|  | Naujai įrengiamos grindys | | |
|  | Sienos šalinimas, vedinamas fasadas (baltą keramiką su spalvota trirama) |  | Sienos šalinimas, vedinamas fasadas (tirspariai ryški keramika) |
|  | |  | |
|  | Lieta smėlis 6-100 mm |  | |
- Nuorodantys pažymėjimai, skelbiantis sąlygas atstatymo darbus vediant laukius, duris ir pat. Viduje atnaujintimo, perstatymo darbai bus vykdomi klamės etape atskiru projektu.

SUTARTINIA ŽYMĖJIMAI:

	Esamos konstitucijos
	Demontuojama siena
	Demontuojama zona (grindys, parduotas ir t.t.)
	Naujas mūras
	Naujai įrengiamos grindys
	Sienos šalinimas, vedinamas fasadas (baltą keramiką su spalvotu brūkniu)
	Sienos šalinimas, vedinamas fasadas (vienspalvė ryški keramika)
	Lietažmėdis 6-100 mm

Naurojimo būdai. Kiekviena spalva atspindi tam tikrą veikiančią jėgą ir jo pavidalą. Vidiniai struktūriniai perėjimai darbai bus vykdomi kitame etape atskiru projektu (aiš).

☐ Stogo dangas beasbestis šiferis (analogiško tipo ir spalvos kaip esamas šlaitinis stogas)

	Projekcijuama stogelio dalis su prilydoma stogo danga
	Atnaujinamas apšiltinimas ir prilydoma stogo danga
	Polikarbonato stogo danga


* Nuolėdžiai tikslinami pagal esama situaciją

[illegible]





Neremontuojamos patalpos, išskyrus apdailos atstatymo darbus keičiant langus, duris ir pan. Vidaus atnaujinimo, pertvarkymo darbai bus vykdomi kitame etape atskiru projektu (-ais)




[illegible]

[illegible][illegible]

	Stogo danga barabestis šifera (analogisko tipa ir Stogo karpj esmas šailinis stogus)
	Esama stogo danga barabestis šifera
	Projektojama stogo dalis su priydoma stogo danga
	Atnaujinama apšalinimas ir priydoma stogo danga
	Polikaronto stogo danga
	Lekvamzdis 0-100 mm
	* Nuolydis tiklinami pagal esamą situaciją

FAKASO BUTIKAMAS ŽVJEMAI	
	Vedimams fasadas ir balto keramikos su spalvota brauna pokšau, kasidamas vertikalus.
	Vedimams fasadas ir keramikos pokšau, kasidamas vertikalus. Vensparvė ryši spalva: rožinė, oranžinė, žalia, mėlyna.
	Vedimams fasadas ir nudo keramikos pokšau, kasidamas vertikalus.
	Smūgams atsparus tinkas cokolui ir kt. dalims
	Metaliniai lauko laiptai ir rankosias
	Metalinės vedimimo grotelės
	Neremontuojamos patalpos. Išskyrus apdailos atstatymo darbus (kabinetas, kurdė ir pan.). Visas atstatymo, perikamymo darbai bus vydomi tame esančio atstatymo (da)
	* Aukščiau tiklinami pagal esamą situaciją

[illegible]



Perklojamos trinkelės pakeliant į projektinį aukštį


[illegible]



0	2026	Statybos leidimui, projekto viešinimui	
Laida	Data	Laidos statusas. Išleidimo priežastis (jei taikoma)	
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS			
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB "Projektų rengimo centras" Žemaitės g. 21, Vilnius, LT-03118		
			
A1285 SPV	Lina Siogerytė		Laida
A1285 SPDV	Lina Siogerytė		
Arch.	Dovilė Gavėnė		
			0
			M1:
			Vizualizacijos
DOKUMENTO PAVADINIMAS			
DOKUMENTO ŽYMUO			
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		2529-XX-PP- SA-VIZ01
		Lapas	1
		Lapų	6











Stovint prie kampo
vienoje pusėje matysis
ryškios spalvotos
juostelės, kitoje
vientisas šviesus
fasadas, einant ratu
matysime besikeičiantį
vaizdą. Kiekviena įėjimo
zona turi savo ryškia
spalvą (geltona, rožinė,
žalia mėlyna),
jungiamoji dalis tamsi
ruda (stogo atspalvio).

Ryški
spalvota dalis
tik ant šios
briaunos

Vienspalvė švelni spalva
(balta, šviesi smėlio
spalva, šviesi pilka)

